

**ANEXOS AL PLIEGO TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARA CONTRATOS DE OBRAS TRAMITADOS MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO**

Clave: 000-ES-RE-0033

Páginas: 108

Nº Expediente: 000-CO-RE-2018-0005

Título: Ejecución de la obra de remodelación y del proyecto museográfico del actual espacio expositivo de ENRESA EL CABRIL.

ÍNDICE

ANEXOS

ANEXO 1: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS

ANEXO 2: DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS

ANEXO 3: COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS

ANEXO 4: DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PERTENENCIA A GRUPO EMPRESARIAL

ANEXO 5: MODELO DE OFERTA ECONÓMICA

ANEXO 6: MODELO DE CRITERIOS TÉCNICOS OBJETIVOS

ANEXO 7: MODELO DE AVAL

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Marzo 2019	Página: 2
------------------------------	--------------------	--------------------------	------------------

ANEXO 1

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS

Nº de expediente: 000-CO-RE-2018-0005

A. DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN

1. Objeto

El objeto del contrato comprende la ejecución de la obra de remodelación y del Proyecto museográfico del actual Espacio Expositivo de El CABRIL, incluyendo su equipamiento y un mantenimiento preventivo y correctivo del mismo.

Dado que el coste correspondiente a la ejecución de la obra de remodelación representa el mayor porcentaje, el contrato se califica como contrato de obras.

2. División en lotes

No procede. El contrato no es susceptible de dividirse en lotes puesto que la realización independiente de las prestaciones dificultaría la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico.

El contrato incluye prestaciones diversas que conllevan una actividad integrada y, por tanto, implican la necesidad de coordinar la ejecución de las mismas, cuestión que podría verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes.

3. Nº del Pliego de Prescripciones técnicas

000-ES-RE-0029.

4. CPV

45212312-6 Trabajos de construcción de centros de exposiciones

45212310-2 Trabajos de construcción de edificios relacionados con exposiciones

Clave:	Revisión:	Fecha:	Página:
000-ES-RE-0033	0	Marzo 2019	3

B. PRECIO

1. Presupuesto base de licitación

El presupuesto base de licitación se ha determinado conforme al coste de ejecución del proyecto de obras más las partidas correspondientes al proyecto museográfico, según el desglose que figura en el documento anexo "PRESUPUESTO" y el coste del mantenimiento estimado.

Presupuesto base de licitación, IVA no incluido: 415.000€

Importe correspondiente al IVA: 87.150€

Presupuesto base de licitación: 502.150€

El coste del contrato será cargado a los siguientes conceptos presupuestarios:

RE-MANTENIMIENTO CENTRO DE INFORMACIÓN CABRIL –A

RE-EQUIPAMIENTO CENTRO DE INFORMACIÓN CABRIL –A

2. Distribución por anualidades

2019	2020
400.000	15.000

3. Posibilidad de Modificación: No.

Porcentaje máximo sobre el precio del contrato: -no aplica.

Alcance de la Modificación: - no aplica.

Condiciones para hacer uso de la Modificación: - no aplica.

4. Valor estimado del contrato

El valor estimado del contrato, teniendo en cuenta que no hay ni prórrogas ni modificaciones, asciende a la cantidad de 415.000€, IVA no incluido.

5. Revisión de precios: No.

Indicar fórmula para la revisión: - no procede.

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Marzo 2019	Página: 4
------------------------------	--------------------	--------------------------	------------------

C. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo máximo de ejecución del contrato es de 36 meses, de la siguiente forma:

- Máximo 24 meses de ejecución:
 - La ejecución de la obra de remodelación y del proyecto museográfico del Espacio Expositivo deberán realizarse en un plazo máximo de 12 meses a partir de la fecha estipulada en el contrato.
 - El mantenimiento se prestará durante los 12 meses posteriores a la finalización de la obra.
- 12 meses de mantenimiento adicional del Espacio expositivo si los suscribe la empresa que resulte adjudicataria en los criterios de valoración.

D. PROCEDIMIENTO

1. Forma de tramitación

Tramitación Ordinaria.

2. Limitación en el número de lotes: No.

Número máximo de lotes a los que podrá presentar oferta: no procede.

3. Número de sobres o archivos electrónicos requeridos: 2.

- **Sobre o archivo electrónico A:** Documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos.
- **Sobre o archivo electrónico C:** Proposición de criterios evaluables mediante fórmula.

E. DOCUMENTACIÓN PREVIA

1. Habilitaciones empresariales o profesionales

No se requiere ninguna habilitación adicional al REA.

2. Certificado acreditativo de clasificación: Grupo /Subgrupo /Categoría

No se exige.

3. ¿Se exige desglose del volumen de negocio en actividades correspondientes al objeto del contrato? No se exige.

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Marzo 2019	Página: 5
------------------------------	--------------------	--------------------------	------------------

4. Volumen mínimo de negocio para concurrir a la licitación

Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles que deberá ser al menos 311.250€. Se acreditará mediante las cuentas anuales.

El licitador que presente la mejor oferta deberá acreditar su volumen anual de negocios por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho Registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

5. Justificación superación límite volumen mínimo de negocio

No procede.

6. Solvencia técnica o profesional

El licitador deberá presentar una relación de trabajos análogos al objeto del contrato (tanto de la remodelación como de la creación de espacios expositivos), ejecutados en los últimos 5 años y donde, como recurso museístico, se hayan aplicado nuevas tecnologías para captar el interés del visitante (realidad amentada, realidad virtual, pantallas y maquetas interactivas, etc). Para acreditarlo deberán presentar certificados de buena ejecución de los trabajos en los que se hayan aplicado nuevas tecnologías expositivas, con el requisito de incluir al menos 3 clientes distintos. Dicha información deberá presentarla anexa según el siguiente formato:

Proyecto	Cliente	Duración	Fechas inicio y fin	Importe del contrato

Solvencia técnica y profesional para empresas de nueva creación:

Para empresas de nueva creación, se indicará el personal técnico u organismos técnicos, estén o no integrados en la empresa, de los que se disponga para la ejecución de las obras acompañada de los documentos acreditativos cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación.

Adscripción de medios

El equipo de trabajo que se designe por parte del adjudicatario cumplirá con los siguientes requisitos:

Dirección del proyecto: al menos debe disponer de un director de proyecto con amplios conocimientos en el área objeto del proyecto (CV es requerido), así como experiencia probada en dirección de proyectos de similares características. Se requerirá una experiencia mínima de 3 años en puesto similar.

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Marzo 2019	Página: 6
------------------------------	--------------------	--------------------------	------------------

Equipo con experiencia probada en proyectos similares (se requiere una experiencia mínima de 3 años para cada perfil propuesto) en las siguientes actividades:

- Arquitecto o ingeniero con experiencia probada en dirección de obra.
- Diseñador gráfico
- Diseñador audiovisual
- Ilustrador
- Especialista en sistemas electrónicos, audiovisuales y robótica

Coordinador: será el interlocutor con Enresa.

Se deberá reflejar el equipo de trabajo propuesto (indicando todos los perfiles) para la ejecución del contrato (remodelación y renovación del Espacio Expositivo), indicando, como mínimo la siguiente información que deberá adjuntar anexa según formato:

PERFIL	Proyecto	Experiencia (en meses)	Actividades	Tecnologías (en museística)
Experiencia * (en alguna de las actividades antes mencionadas)				

Para su acreditación deberán presentar los CV de todos los perfiles que formen parte del equipo propuesto.

7. Nivel de Garantía de Calidad exigido

No procede.

F. DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS DE PONDERACIÓN QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR

No procede.

G. PROPOSICIÓN DE CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULA

1. Documentos distintos a la oferta económica cuyo contenido se valore mediante fórmula

Deberán presentar el ANEXO 6 debidamente firmado. También deberá presentar un cronograma detallado de las actividades de todo el proyecto, incluyendo los recursos asignados a cada tarea.

2. ¿Se admiten variantes o mejoras? No.

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Marzo 2019	Página: 7
------------------------------	--------------------	--------------------------	------------------

H. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTAS

1. Criterio de adjudicación

Mejor relación-calidad precio.

2. Puntuación máxima primera fase (*criterios que dependen de un juicio de valor*): no aplica.
Criterios y subcriterios primera fase: no proceden.

3. Puntuación máxima segunda fase (Criterios valorables de forma automática): 100 puntos.
Puntuación máxima criterios distintos al precio: 20 puntos.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PUNTUACION
Planificación	Los licitadores deberán aportar un cronograma detallado de las actividades de todo el proyecto, incluyendo los recursos asignados a cada tarea. Se otorgará 1 punto, hasta un máximo de 10, por cada semana de reducción del plazo de ejecución de la obra de remodelación y proyecto museográfico.	10 puntos
Ampliación de servicios de mantenimiento	Si el licitador garantiza el mantenimiento preventivo y correctivo del Espacio expositivo durante un año más de lo establecido sin coste adicional.	10 puntos

4. Puntuación máxima oferta económica: 80 puntos.

I. GARANTÍA DEFINITIVA

1. Garantía definitiva: Sí.

2. Garantía complementaria: No.

3. Periodo de garantía: 12 meses.

J. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

Para garantizar la mejora de los valores medioambientales que puedan verse afectados por la ejecución del contrato, la gestión de los residuos se realizará con un gestor autorizado y será responsabilidad de la empresa adjudicataria de las obras que, a su vez, entregará los registros correspondientes que documenten la gestión de los materiales residuales generados.

Clave:	Revisión:	Fecha:	Página:
000-ES-RE-0033	0	Marzo 2019	8

K. SUBCONTRATACIÓN:
Se admite. No se limita.

L. PENALIDADES
Se establecen las siguientes penalidades adicionales a las establecidas en el Pliego tipo:

Se impondrá una penalización diaria de un 1% del importe adjudicado en el caso de demora en la ejecución respecto de los plazos totales y parciales.

Ejecución de las penalidades

Una vez determinada por ENRESA la imposición de las penalidades descritas en este apartado, se notificará al contratista haciéndose efectivo su importe mediante deducción en la siguiente factura una vez notificada de la penalidad, en función de las cantidades a deducir. En caso de no ser posible la deducción sobre la factura o facturas correspondientes, la penalidad se efectuará mediante la incautación de la parte correspondiente de la garantía.

OBSERVACIONES:

El pago del precio se realizará conforme lo establecido en el apartado 17 del Pliego tipo de cláusulas administrativas para todos aquellos trabajos de ejecución de remodelación del Espacio de El CABRIL.

Para el pago del proyecto museográfico del Espacio Expositivo de El Cabril se realizará contra factura una vez realizadas las pruebas pertinentes para su puesta en marcha y tras la aprobación de Enresa.

El pago del precio de mantenimiento preventivo y correctivo, se facturarán una vez llevado a cabo cada mantenimiento y entregado el informe pertinente.

Siguiendo la recomendación del informe 32 de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado a los órganos de contratación en relación con la aplicación del requisito de inscripción en el ROLECE del artículo 159.4.a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, excepcionalmente, no resulta exigible dicho requisito de inscripción en el ROLECE.

El último párrafo del apartado 6.2 del Pliego tipo de cláusulas administrativas que rige esta contratación, en el que se señala “Será necesario al menos el 50% de la puntuación asignada a criterios no relacionados con el precio para que la oferta sea tomada en consideración”, no aplica al no articularse el procedimiento de adjudicación en varias fases conforme lo establecido en el art. 146.3 LCSP.

Clave:	Revisión:	Fecha:	Página:
000-ES-RE-0033	0	Marzo 2019	9

OBLIGACIONES PRINCIPALES

Es obligación del adjudicatario la realización de la remodelación del actual Espacio Expositivo de El Cabril, así como la remodelación de Espacio Expositivo y el mantenimiento según lo exigido en el Pliego de prescripciones técnicas,

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Marzo 2019	Página: 10
------------------------------	--------------------	--------------------------	-------------------

ANEXO 2

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS

D/D^a..... D.N.I. n^o..... en nombre y representación de la persona física/jurídica....., CIF..... con domicilio en.....

En relación al expediente de contratación n^o....., cuyo objeto es.....

DECLARA RESPONSABLEMENTE:

1. Que el firmante de la declaración ostenta la representación de la Sociedad que presenta oferta, que cuenta con la solvencia económica, financiera, técnica y profesional exigida en la presente licitación, o con la clasificación requerida, si es el caso, así como con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad.
2. Que ni el firmante de la declaración, ni la persona física/jurídica a la que representa, ni ninguno de sus administradores o representantes, se hallan incurso en ninguna de las prohibiciones de contratar señaladas en el artículo 71 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público.
3. Que en relación a la solvencia necesaria para celebrar el presente contrato: (marcar lo que corresponda)
 - No va a recurrir a las capacidades de otras entidades.
 - Va a recurrir a las capacidades de las entidades que cita a continuación, comprometiéndose, en caso de resultar propuesto como adjudicatario, a demostrar al Órgano de Contratación que dispone de los recursos necesarios mediante la presentación del compromiso por escrito firmado por dichas entidades.

Y para que conste, firma la presente declaración en a..... de..... 201....

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Marzo 2019	Página: 11
------------------------------	--------------------	--------------------------	-------------------

ANEXO 3

DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS

D/Dª..... D.N.I. nº..... en nombre y representación de la persona física/jurídica....., CIF..... con domicilio en.....

SE COMPROMETE, en caso de resultar adjudicatario del expediente nº....., cuyo objeto es..... a poner a disposición de ENRESA los medios personales y materiales necesarios para su ejecución, conforme a las especificaciones recogidas en los correspondientes pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas.

Así mismo, SE COMPROMETE a que el equipo de trabajo que se designe por parte del adjudicatario cumplirá con los siguientes requisitos:

Dirección del proyecto: al menos debe disponer de un director de proyecto con amplios conocimientos en el área objeto del proyecto (CV es requerido), así como experiencia probada en dirección de proyectos de similares características. Se requerirá una experiencia mínima de 3 años en puesto similar.

Equipo con experiencia probada en proyectos similares (se requiere una experiencia mínima de 3 años para cada perfil propuesto) en las siguientes actividades:

- Arquitecto o ingeniero con experiencia probada en dirección de obra.
- Diseñador gráfico
- Diseñador audiovisual
- Ilustrador
- Especialista en sistemas electrónicos, audiovisuales y robótica

Coordinador: será el interlocutor con Enresa.

Se deberá reflejar el equipo de trabajo propuesto (indicando todos los perfiles) para la ejecución del contrato (remodelación y renovación del Espacio Expositivo), indicando, como mínimo la siguiente información que deberá adjuntar anexa según formato:

PERFIL	Proyecto	Experiencia (en meses)	Actividades	Tecnologías (en museística)
Experiencia * (en alguna de las actividades antes mencionadas)				

Para su acreditación deberán presentar los CV de todos los perfiles que formen parte del equipo propuesto.

Y para que conste, firma la presente declaración ena..... de..... 201....

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Marzo 2019	Página: 12
------------------------------	--------------------	--------------------------	-------------------

ANEXO 4

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PERTENENCIA A GRUPO EMPRESARIAL

D/D^a..... D.N.I. nº..... en nombre y representación de la persona física/jurídica....., CIF..... con domicilio en.....

En relación al expediente de contratación nº....., cuyo objeto es.....

DECLARO RESPONSABLEMENTE:

(*) Marcar lo que proceda

- Que no presenta oferta ninguna otra empresa perteneciente al mismo grupo empresarial (entendiéndose por sociedades del mismo grupo empresarial aquellas que se encuentran en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 42.1. del Código de Comercio)
- Que también presentan oferta las empresas..... (indicar nombres) pertenecientes al mismo grupo empresarial.

Y para que conste, firmo la presente declaración en a..... de..... 201....

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 13
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

ANEXO 5 MODELO DE OFERTA ECONÓMICA

D/Dª..... con domicilio en....., enterado de la convocatoria de procedimiento de licitación para la contratación de expediente nº....., y de las condiciones que regirán en el mismo y conforme con su contenido, se compromete en nombre (propio o de la empresa)....., según poder..... (se hará constar apoderamiento) a la ejecución del contrato con sujeción a las condiciones y requisitos exigidos y con las condiciones técnicas indicadas en la oferta presentada, por un importe de (EN LETRA Y EN NÚMERO) euros, IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA, o impuesto indirecto equivalente de (IMPORTE EN LETRA Y EN NÚMERO) euros, lo que hace un total de (IMPORTE EN LETRA Y EN NÚMERO) euros, según el desglose de precios que se acompaña.

Concepto	IMPORTE TOTAL
Importe total Obras de Remodelación (IVA no incluido)	
Importe total Proyecto Museográfico (IVA no incluido)	
Importe total Mantenimiento preventivo y correctivo del espacio (IVA no incluido)	
IMPORTE TOTAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (IVA no incluido)	
Importe correspondiente al IVA	
IMPORTE TOTAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (IVA incluido)	

Y para que conste, firmo la presente declaración en a..... de..... 201....

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 14
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

OBRAS DE REMODELACIÓN

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario* (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
C01	Capítulo		DEMOLICIONES							1		
01.01	Partida	m ²	DEMOLICIÓN TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE							60,92		
			Demolición de tabicón de ladrillo hueco doble, por medios manuales, i/sus revestimientos (yeso, mortero,...), retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-9.									
				división pasillo salón de actos	1	6,56	0,00	2,48	16,27			
				aseos	3	2,60	0,00	2,50	19,50			
					2	2,55	0,00	2,50	12,75			
				entrada a salón de actos	1	3,41	0,00	2,50	8,53			
				entrada a pasillo	1	1,55	0,00	2,50	3,88			
									01.01	60,92		
01.02	Partida	m ²	DEMOLICIÓN ALICATADO MANUAL (plaqueta + mortero)							38,75		
			m ² . Demolición de alicatado, por medios manuales, i/picado de morteros de cemento de agarre, retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos.									
				aseos	4	2,60	0,00	2,50	26,00			

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 15
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario* (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
					2	2,55	0,00	2,50	12,75			
									01.02	38,75		
01.03	Partida	m ²	LEVANTADO PAVIM. BALDOSA CERÁMICA A MANO							6,60		
			m ² . Levantado, por medios manuales, de solado de baldosas cerámicas o gres, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-10.									
					1	2,60	2,54	0,00	6,60			
									01.03	6,60		
01.04	Partida	m ²	LIMPIEZA RELLENO S/FORJADO							200,91		
			m ² . Limpieza, por medios manuales, de escombros y/o rellenos de arena sobre forjado o bóveda, dejándolo preparado para trabajos posteriores, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.									
				aseos	1	2,60	2,54	0,00	6,60			
				zona elevada	1	5,05	5,28	0,00	26,66			
				entrada	1	3,76	2,70	0,00	10,15			
					1	4,09	1,35	0,00	5,52			
					1	1,86	1,56	0,00	2,90			
				salón	1	6,56	5,30	0,00	34,77			
					1	1,37	0,64	0,00	0,88			

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 16
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario* (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
				pasillo	1	2,12	7,20	0,00	15,26			
				sala 1	1	8,62	3,46	0,00	29,83			
				sala 2	1	3,46	5,91	0,00	20,45			
				sala 3	1	4,90	3,90	0,00	19,11			
				sala 4	1	5,43	2,60	0,00	14,12			
					1	4,06	3,61	0,00	14,66			
									01.04	200,91		
01.05	Partida	ud	LEVANT. APAR. SANIT. I/INSTALACIÓN							3,00		
			ud. Levantado de aparato sanitario, accesorios e instalación correspondiente, por medios manuales, i/traslado y acopio de material recuperable, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.									
				inodoro	2	0,00	0,00	0,00	2,00			
				lavabo	1	0,00	0,00	0,00	1,00			
									01.05	3,00		
01.06	Partida	ud	LEVANTADO CERCOS EN TABIQUES							8,00		
			ud. Levantado, por medios manuales, de cercos hasta 3 m ² en tabiques, i/traslado y apilado de material recuperable, retirada de escombros a pie de carga y p.p. costes indirectos, según NTE/ADD-18.									
				aseos	3	0,00	0,00	0,00	3,00			

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 17
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario* (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
				acceso pasillo	2	0,00	0,00	0,00	2,00			
				acceso salón actos	3	0,00	0,00	0,00	3,00			
									01.06	8,00		
01.07	Partida	ud.	RETIRADA MOBILIARIO DE SALÓN							1,00		
			Retirada de mobiliario de salón de actos, por medios manuales, incluso traslado a pie de carga, sin transporte y con p.p. de costes indirectos.									
					1	0,00	0,00	0,00	1,00			
									01.07	1,00		
01.08	Partida	ud.	APERTURA DE HUECO PARA NUEVO ACCESO							1,00		
			Apertura de hueco para nuevo acceso, retirando la ventana existente y bajando hasta abajo el hueco, preparándolo para la colocación de la nueva puerta de acceso, i/ remate de fachada, terminándolo en piedra similar a la existente y remates de la parte interior, dejándolo todo totalmente terminado, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.									
					1	0,00	0,00	0,00	1,00			
									01.08	1,00		
01.09	Partida	ud.	APERTURA DE HUECO PARA NUEVA VENTANA 40X125							1,00		

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 19
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario* (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
				aseos	1	2,60	2,54	0,00	6,60			
				zona elevada	1	5,05	5,28	0,00	26,66			
				entrada	1	3,76	2,70	0,00	10,15			
					1	4,09	1,35	0,00	5,52			
					1	1,86	1,56	0,00	2,90			
				salón	1	6,56	5,30	0,00	34,77			
					1	1,37	0,64	0,00	0,88			
				pasillo	1	2,12	7,20	0,00	15,26			
				sala 1	1	8,62	3,46	0,00	29,83			
				sala 2	1	3,46	5,91	0,00	20,45			
				sala 3	1	4,90	3,90	0,00	19,11			
				sala 4	1	5,43	2,60	0,00	14,12			
					1	4,06	3,61	0,00	14,66			
									01.11	200,91		
01.12	Partida	m ²	LEVANTADO TARIMA DE MADERA A MANO							167,64		
			Levantado de tarima de madera y rastreles por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-10.									
				entrada	1	3,76	2,70	0,00	10,15			
					1	4,09	1,35	0,00	5,52			

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 21
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario* (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
					1	0,00	0,00	0,00	1,00			
									01.14	1,00		
01.15	Partida	ud.	APERTURA DE HUECO EN SOLERA O FORJADO PARA NUEVO SANEAMIENTO							1,00		
			Apertura de hueco en solera o forjado existente, para la conexión del saneamiento de los nuevos baños, al saneamiento existente. Procediendo posteriormente a su tapado, dejándolo preparado para su posterior acabado, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.									
					1	0,00	0,00	0,00	1,00			
									01.15	1,00		
01.16	Partida	ud.	APERTURA DE HUECO EN SOLERA PARA ALOJAR UP LIGHT							1,00		
			Apertura de hueco en solera, previo levantado del solado existente, para posterior alojamiento de UP light en entrada.									
					1	0,00	0,00	0,00	1,00			
									01.16	1,00		
01.17	Partida	ud	CONTENEDOR PARA ESCOMBROS DE 7 m ³							5,00		

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 22
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario* (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
			ud. Cambio de contenedor para escombros de 7 m ³ de capacidad, colocado en obra a pie de carga, i/servicio de entrega, alquiler, tasas por ocupación de vía pública y p.p. de costes indirectos, incluidos los medios auxiliares de señalización.									
					5	0,00	0,00	0,00		5,00		
									01.17	5,00		
									C01	1		
C02	Capítulo		ALBAÑILERIA							1		
02.01	Partida	m ²	TABIQUE KNAUF W112 150/600 (2*15+90+2*15) C/AISLAM.							55,62		
			Tabique Knauf W112 formado por dos placas Knauf Tipo A Standard de 15 mm de espesor, o similar, de características iguales o superiores, atornillada a cada lado de una estructura metálica de acero galvanizado de canales horizontales y montantes verticales de 90x40 y 0,6 mm de espesor, con una modulación de 600 mm e/e, incluso aislamiento con panel semirrígido de lana de roca Acustilane E de 80 mm, y p.p. de pasta y cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales..., totalmente terminado y listo para imprimir y decorar.									
			división aseos - salón de actos		1	7,50	0,00	2,50		18,75		

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 23
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario* (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
				divisiones aseos	1	4,04	0,00	2,50	10,10			
					2	3,70	0,00	2,50	18,50			
					1	1,94	0,00	2,50	4,85			
					1	0,00	0,00	0,00	1,00			
				Cierre de huecos a escalera	1	1,10	0,00	2,20	2,42			
									02.01	55,62		
02.02	Partida	m ²	RECRCIDO 8/9 cm PLASTÓN							12,68		
			m ² . Recrecido de mortero de cemento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, de 8/9 cm de espesor.									
				Aseos	1	1,60	1,15	0,00	1,84			
					1	2,27	2,00	0,00	4,54			
					1	3,10	1,28	0,00	3,97			
				pasillo	1	1,94	1,20	0,00	2,33			
									02.02	12,68		
02.03	Partida	ud	CEGADO PARCIAL DE HUECO DE PUERTA							1,00		

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 25
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario* (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
					1	0,00	0,00	0,00	1,00			
									02.06	1,00		
02.07	Partida	ud.	PREPARACION DE PARAMENTOS EN ZONAS DONDE SE SUBE TECHO							1,00		
			Preparación de paramentos para su posterior tendido, en zonas donde se sube la altura del existente, incluso limpieza.									
					1	0,00	0,00	0,00	1,00			
									02.07	1,00		
02.08	Partida	ud.	REPARACION DE SOLADO EN ZONA DE ENTRADA (UP LIGHT)							1,00		
			Reparación de solado en zona de entrada (Up light), colocando solado similar al existente. Totalmente terminado.									
					1	0,00	0,00	0,00	1,00			
									02.08	1,00		
02.09	Partida	m2	RECRECIDO DE ENFOSCADO GRUESO SOBRE PIEDRA EXISTENTE							1,92		

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 27
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario* (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
				aseo	4	1,10	0,00	2,50	11,00			
					2	2,76	0,00	2,50	13,80			
				minusválidos	2	2,30	0,00	2,50	11,50			
					2	1,80	0,00	2,50	9,00			
				Aseo 2	2	3,11	0,00	2,50	15,55			
					2	1,34	0,00	2,50	6,70			
									03.01	67,55		
03.02	Partida	m ²	SOLADO GRES 60X60 PORCELANICO COMPOSTO GRIGIO							206,92		
			Solado de baldosa de gres de la marca PROVENZA CERAMICA (EMI-GROUP), colección IN-ESSENCE, modelo PORCELANICO COMPOSTO GRIGIO 60X60 , para interior, precio 47,65 €/m ² , o similar, de características iguales o superiores, recibido con cemento cola Weber.col classic blanco, i/piezas especiales, ejecución de cortes, rejuntado con mortero decorativo Weber col junta fina (< 3mm) y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7.									
				Aseos	1	1,60	1,15	0,00	1,84			
					1	2,27	2,00	0,00	4,54			
					1	3,10	1,28	0,00	3,97			
				pasillo	1	1,94	1,20	0,00	2,33			
				entrada	1	3,76	2,70	0,00	10,15			
					1	4,09	1,35	0,00	5,52			

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 28
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario* (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
					1	1,86	1,56	0,00	2,90			
				pasillo	1	2,12	7,20	0,00	15,26			
				sala 1	1	8,62	3,46	0,00	29,83			
				sala 2	1	3,46	5,91	0,00	20,45			
				sala 3	1	4,90	3,90	0,00	19,11			
				sala 4	1	5,43	2,60	0,00	14,12			
					1	4,06	3,61	0,00	14,66			
				Salón de Actos	1	7,50	8,30	0,00	62,25			
									03.02	206,92		
03.03	Partida	m ²	PAV. AUTONIVELANTE CON TRÁNSITO MEDIO							194,25		
			Realización o reparación de pavimento con tránsito medio existente con mortero autonivelante para acabados en moqueta, PVC, parquet, etc. con baja alcalinidad y alta resistencia a compresión sup. 20 MPa, realizando la preparación del soporte, primero granallando o lijando la superficie si fuese necesario, aplicación de la imprimación adherente PRELATEX 300 SCA y posterior bombeo del mortero autonivelante NIVELPLAN 500, o similar, de características iguales o superiores, en espesor medio de 15 mm, en capa continua, respetando las juntas estructurales (con su sellado), s/NTE-RSC-10.									
				entrada	1	3,76	2,70	0,00	10,15			
					1	4,09	1,35	0,00	5,52			

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 29
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario* (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
					1	1,86	1,56	0,00	2,90			
				pasillo	1	2,12	7,20	0,00	15,26			
				sala 1	1	8,62	3,46	0,00	29,83			
				sala 2	1	3,46	5,91	0,00	20,45			
				sala 3	1	4,90	3,90	0,00	19,11			
				sala 4	1	5,43	2,60	0,00	14,12			
					1	4,06	3,61	0,00	14,66			
				salón de actos	1	7,50	8,30	0,00	62,25			
									03.03	194,25		
03.05	Partida	m ²	TECHO CONTINUO PLADURFON R12/25							144,67		

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 30
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario* (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
			Techo continuo PLADURFON R12/25, formado por una placa PLADURFON o similar, de características iguales o superiores, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60x27x0,6 mm moduladas a 1200 mm e/e y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 1000 mm y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a un mismo nivel mediante empalmes en cruz y moduladas a 500 mm e/e, incluso p.p. de tornillería, pasta de juntas y fijaciones, totalmente acabado y listo para imprimir y decorar. Los techos tendrán una franja perimetral lisa y PLADURFON R127/25 perforada en el centro de las mismas, incluso foseado perimetral de 5x5 cm., todo ello según plano de detalle 04, similar o de características iguales o superiores.									
				entrada	1	3,76	2,70	0,00		10,15		
					1	4,09	1,35	0,00		5,52		
					1	1,86	1,56	0,00		2,90		
				pasillo	1	2,12	7,20	0,00		15,26		
				sala 1	1	8,62	3,46	0,00		29,83		
				sala 2	1	3,46	5,91	0,00		20,45		
				sala 3	1	4,90	3,90	0,00		19,11		
				sala 4	1	5,43	2,60	0,00		14,12		
					1	4,06	3,61	0,00		14,66		

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 31
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario* (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
				Aseos	1	1,60	1,15	0,00	1,84			
					1	2,27	2,00	0,00	4,54			
					1	3,10	1,28	0,00	3,97			
				pasillo	1	1,94	1,20	0,00	2,33			
									03.05	144,67		
03.06	Partida	m ²	FALSO TECHO ROCKFON BOXER 1200x600x20							62,25		
			Falso techo acústico altamente resistente a los impactos, con reacción al fuego de clase A1 y resistente al 100% de humedad relativa, con placas de lana de roca ROCKFON, modelo BOXER de 1200x600x20 mm en color blanco, instalado sobre perfilera semivista MOVITEC, serie 24 lacada en blanco MOVINORD, o similar, de características iguales o superiores, incluso parte proporcional de remates y elementos de suspensión y fijación, y cualquier tipo de medio auxiliar, completamente instalado. El techo tiene la forma inclinada, tal y como se define en los planos, incluso hornacinas descritas para la instalación de focos de iluminación, todo ello según planos de detalle.									
				salón de actos	1	7,50	8,30	0,00	62,25			
									03.06	62,25		
03.09	Partida	m ²	REVESTIMIENTO SALÓN ACTOS MICROACUSTIC 8X2 IGNIFUGO							42,48		

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 32
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario* (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
			Revestimiento de paramentos verticales con paneles de melamina con velo sobre perfilera, MICROACUSTIC 8X2 IGNIFUGO o similar, de características iguales o superiores, SEGÚN PLANO DE DETALLE (04 Estado Reformado falsos techos y detalles)									
					1	7,00	0,00	2,36		16,52		
					2	5,50	0,00	2,36		25,96		
									03.09	42,48		
									C03	1		
C04	Capítulo		CARPINTERIA DE MADERA							1		
04.01	Partida	ud.	PUERTA PASO LISA PINTADA HOJA 62							2,00		
			Puerta de paso ciega con hoja lisa formada por tablero pintado en color blanco, rebajado sin moldura, de medidas de hoja 625 x 2030 x 35 mm. Precerco en madera de pino de 90x35 mm, cerco visto de 9: 0x30 mm. Con 4 pernios de latón, resbalón de petaca Tesa modelo 2005 ó similar y manivela con placa. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. ancho de hoja de 625 x alto 2100 mm. SEGÚN PLANO DE CARPINTERIA 06.									
				P1	2	0,00	0,00	0,00		2,00		

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 35
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario* (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
				ARMARIO PASILLO	1	0,00	0,00	0,00	1,00			
									04.05	1,00		
04.06	Partida	ud.	ARM. METÁL. PTA. CORRED. 1HOJA 130 cm							1,00		
			Armazón (casoneto) para puerta corredera de una hoja de 130 cm para acceso salón de actos desde hall, recibido totalmente colocada y aplomada, i/anclajes metálicos laterales de los bastidores, y p.p. de medios auxiliares y elementos de anclaje. SEGÚN PLANO DE DETALLE 06.									
					1	0,00	0,00	0,00	1,00			
									04.06	1,00		
04.07	Partida	ud.	FRENTE DE ARMARIO 2 HOJAS 60 CM							1,00		
			Frente de armario, formado por 2 hojas lisas formada por tablero pintado en color blanco, rebajado y sin moldura, de medidas de hoja 600 x 2300 x 35 mm, Precerco en madera de pino de 90x35 mm, cerco visto de 9: 0x30 mm y tapajuntas de 70x10. Con 4 pernios de latón, resbalón de petaca Tesa modelo 2005 ó similar y manivela con placa. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. SEGÚN PLANO DE CARPINTERIA 06.									
				AR2	1	0,00	0,00	0,00	1,00			
									04.07	1,00		

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 36
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario* (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
									C04	1		
C05	Capítulo		CARPINTERIA METALICA							1		
05.01	Partida	ud.	VENTANA PVC 2 HOJAS OSCIOBATIENTES + FIJO							1,00		

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 37
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario* (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
			Ventana en 2 hojas Oscilobatientes y fijo lateral de 1,40 x 1,22, compuesta por carpintería de PVC con canal de herraj de 12 mm, y perfiles multicámaras Sistema CARINA de DECEUNINCK, o similar, de características iguales o superiores, con sistema de cierre perimetral de juntas TPE, para un acristalamiento de 4 a 35 mm, en color blanco, herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y costes indirectos. Homologada con Clase 3 en el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 12207:2000, clase 9A según UNE-EN 12208:2000 en estanqueidad al agua y Clase C5 en la resistencia a la carga de viento según UNE-EN 12208:2000 (Ensayo de referencia ventana de 0,9 x 1,40 m 1 hoja). La transmitancia máxima del marco es de 2,2 W/m ² K y cumple en las zonas A, B, C, D y E, según el CTE/DB-HE 1. Incluso Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio float Planiclear incoloro de 6 mm y un vidrio float Planiclear incoloro de 6 mm, cámara de aire deshidratado de 4 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según UNE 85222:1985. Montada a medio muro de modo idéntico a ventanas existentes, totalmente recibido. SEGÚN PLANO DE CARPINTERIA 06.									
				V1	1	0,00	0,00	0,00		1,00		
									05.01	1,00		

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 39
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario* (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
					1	0,00	0,00	0,00	1,00			
									05.02	1,00		
05.03	Partida	ml.	RODAPÍE DE ACERO GALVANIZADO							99,06		
			Rodapié de acero galvanizado de 10 cm de altura, colocado empotrado en roza (incluida) , según plano de detalle, i/cortes, ingleses y pequeño material.									
				Sala 1	2	5,91	0,00	0,00	11,82			
					2	3,46	0,00	0,00	6,92			
					-1	1,31	0,00	0,00	-1,31			
					-1	1,27	0,00	0,00	-1,27			
					-1	0,87	0,00	0,00	-0,87			
				Sala 2	2	3,48	0,00	0,00	6,96			
					2	8,27	0,00	0,00	16,54			
					-1	1,31	0,00	0,00	-1,31			
					-1	3,00	0,00	0,00	-3,00			
					-1	1,59	0,00	0,00	-1,59			
				Sala 3	2	4,90	0,00	0,00	9,80			
					2	3,47	0,00	0,00	6,94			
					-1	1,59	0,00	0,00	-1,59			
					-1	1,10	0,00	0,00	-1,10			

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 40
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario* (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
					-1	1,49	0,00	0,00	-1,49			
					-2	1,36	0,00	0,00	-2,72			
				Sala 4	2	6,61	0,00	0,00	13,22			
					2	5,43	0,00	0,00	10,86			
					-1	1,49	0,00	0,00	-1,49			
					-2	1,36	0,00	0,00	-2,72			
					-1	0,87	0,00	0,00	-0,87			
				Hall	2	3,46	0,00	0,00	6,92			
					2	3,01	0,00	0,00	6,02			
					-2	1,20	0,00	0,00	-2,40			
					-1	1,40	0,00	0,00	-1,40			
				Salón	2	7,83	0,00	0,00	15,66			
					2	7,50	0,00	0,00	15,00			
					-1	1,27	0,00	0,00	-1,27			
					-1	1,20	0,00	0,00	-1,20			
									05.03	99,06		
05.04	Partida	m	PASAMANOS TUBO D= 40 mmn ACERO CROMADO MATE							7,00		

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 41
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario* (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
			Pasamanos metálico formado por tubo circular de diámetro 40 mm acabado en acero cromado mate, i/p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm separados cada 50 cm. Según plano de diseño 07.									
					4	1,25	0,00	1,40		7,00		
									05.04	7,00		
									C05	1		
C06	Capítulo		VIDRIERIA							1		
06.01	Partida	ud	DOBLE PUERTA SECURIT INCOLORO 2190x896 ACCESO PV1							1,00		
			Doble Puerta de vidrio templado transparente, incoloro de 10 mm Securit, similar o de características iguales o superiores, de 2190x896, incluso herrajes, freno empotrado en suelo y cerradura de acero inoxidable, con llave y manivela, marco de acero galvanizado, tiradores de acero galvanizado, totalmente instalada, según UNE 85222:1985. Nivel de seguridad de uso según UNE EN 12600: 1C1. Montada a medio muro de modo idéntico a ventanas existentes. SEGÚN PLANO DE CARPINTERIA									
					1	0,00	0,00	0,00		1,00		
									06.01	1,00		

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 42
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario* (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
06.03	Partida	m ²	VIDRIO SEGURIDAD STADIP 66.1 INCOLORO (2B2)							6,21		
			Acrilamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip, similar o de características iguales o superiores, compuesto por dos vidrios de 6 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incoloro de 0,38 mm, clasificado 2B2 según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acañado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según UNE 85222:1985.									
				Fijo Escalera	1	2,30	0,00	2,70	6,21			
									06.03	6,21		
06.04	Partida	m ²	BARANDILLA SECURIT INCOLORO 10 mm							7,00		
			Barandilla con vidrio templado Securit incoloro de 10 mm de espesor, similar o de características iguales o superiores, cogido a estructura mediante piezas especiales y sellado en frío con silicona incolora incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según UNE 85222:1985. Nivel de seguridad de uso según UNE EN 12600: 1C1. SEGÚN PLANO DE DISEÑO.									
					4	1,25	0,00	1,40	7,00			
									06.04	7,00		
									C06	1		

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 44
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario* (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
					2	0,00	0,00	0,00	2,00			
									07.02	2,00		
07.03	Partida	ud	LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.GERONT.							1,00		
			Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca cóncava, apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral, colocado mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.									
					1	0,00	0,00	0,00	1,00			
									07.03	1,00		
07.04	Partida	ud	INODORO MERIDIAN TANQUE BAJO COLOR							3,00		
			Inodoro de Roca o similar, de características iguales o superiores, modelo Meridian compacto de tanque bajo en color suave, con asiento de caída amortiguada y tapa pintada en color, mecanismos, llave de escuadra de 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm, empalme simple de PVC de 110 mm, totalmente instalado.									
					3	0,00	0,00	0,00	3,00			
									07.04	3,00		

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 45
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario* (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
07.05	Partida	ud	URINARIO MINI DE ROCA CON FLUXOR							2,00		
			Urinario de Roca o similar, de características iguales o superiores,, modelo Mini con Fluxor modelo Aqualine de 1/2", totalmente instalado.									
					2	0,00	0,00	0,00	2,00			
									07.05	2,00		
07.06	Partida	ud	CONEXION DE DESAGUES NUEVA DISTRIBUCION							1,00		
			Conexión de desagües de la nueva distribución, realizada por la parte inferior del forjado, conexionando a la red existente.									
					1	0,00	0,00	0,00	1,00			
									07.06	1,00		
07.07	Partida	ud	DISPENSADOR PAPEL ROLLO 250 m							3,00		
			Dispensador de papel higiénico en rollo de 250/300 m, metálico con acabado epoxi en blanco, incluso p.p. de mecanismo de cierre, instalado.									
					3	0,00	0,00	0,00	3,00			
									07.07	3,00		
07.08	Partida	ud	SECAMANOS ELÉCTRICO CON CÉLULA							3,00		

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 46
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario* (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
			Suministro e instalación de secamanos eléctrico de Mediclinics modelo M-99AC o similar, de características iguales o superiores, con carcasa de aluminio acabado en epoxi blanco y sensor automático, incluso p.p. de conexionado eléctrico.									
					3	0,00	0,00	0,00		3,00		
									07.08	3,00		
07.09	Partida	ud.	BARRA ASIDERO MINUSVALIDO							2,00		
			Suministro y colocación de barra asidero de inodoro de minusválido.									
					2	0,00	0,00	0,00		2,00		
									07.09	2,00		
07.10	Partida	ud.	ESPEJO MIRALITE REVOLUTION 4 mm de 50x50							3,00		
			Espejo plateado sin plomo (<50 ppm) MIRALITE REVOLUTION realizado con un vidrio Planiclear de 4 mm plateado por su cara posterior, o similar, de características iguales o superiores, incluso canteado perimetral y taladros.de medida 50x50									
				Baño 1	1	0,00	0,00	0,00		1,00		
				Baño 2	1	0,00	0,00	0,00		1,00		
				Baño 3	1	0,00	0,00	0,00		1,00		
									07.10	3,00		

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 47
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario* (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
									C07	1		
C08	Capítulo		INSTALACION DE CLIMATIZACION - VENTILACION							1		
08.01	Partida	ud.	CONDENSADORA DAIKIN, VRV. RXYQ -12 T,							1,00		
			Condensadora marca DAIKIN, VRV. IV CLASSIC, modelo RXYQ -12 T, o similar, de características iguales o superiores, potencia en frío 33,5 Kw/h. y potencia en calor 37,5 Kw/h. Consumo 7,38 Kw/h - 400 V Trifásica									
					1	0,00	0,00	0,00		1,00		
									08.01	1,00		
08.02	Partida	ud.	EVAPORADORA DAIKIN FXFQ 63 A							2,00		
			Evaporadoras, marca DAIKIN, tipo cassette de 4 vías , modelo FXFQ 63 A o similar, de características iguales o superiores,									
					2	0,00	0,00	0,00		2,00		
									08.02	2,00		
08.03	Partida	ud.	EVAPORADORA DAIKIN FXFQ 50 A							1,00		
			Evaporadoras, marca DAIKIN, tipo cassette de 4 vías , modelo FXFQ 50 A o similar, de características iguales o superiores									
					1	0,00	0,00	0,00		1,00		

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 48
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario* (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
									08.03	1,00		
08.04	Partida	ud.	EVAPORADORA DAIKIN FXFQ 40 A							1,00		
			Evaporadoras, marca DAIKIN, tipo cassette de 4 vías , modelo FXFQ 40 A o similar, de características iguales o superiores,									
					1	0,00	0,00	0,00	1,00			
									08.04	1,00		
08.05	Partida	ud.	EVAPORADORA DAIKIN FXFQ 32 A							3,00		
			Evaporadoras, marca DAIKIN, tipo cassette de 4 vías , modelo FXFQ 32 A o similar, de características iguales o superiores,									
					3	0,00	0,00	0,00	3,00			
									08.05	3,00		
08.06	Partida	ud.	PANELES DAIKIN BYCQ -140 D							5,00		
			Paneles decorativos, marca DAIKIN, modelo BYCQ -140 D o similar, de características iguales o superiores,									
					5	0,00	0,00	0,00	5,00			
									08.06	5,00		
08.07	Partida	ud.	DERIVACIONES Refnet DAIKIN KHRG22M20 T							5,00		

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 49
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario* (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
			Derivaciones Refnet, marca DAIKIN, modelo KHRG22M20 T o similar, de características iguales o superiores,									
					5	0,00	0,00	0,00	5,00			
									08.07	5,00		
08.08	Partida	ud.	CONTROL REMOTO DAIKIN BRC 1 E 53 A							5,00		
			Control remoto, marca DAIKIN, modelo BRC 1 E 53 A o similar, de características iguales o superiores,									
					5	0,00	0,00	0,00	5,00			
									08.08	5,00		
08.09	Partida	ud.	SOPORTE UNIDADES EXTERIORES							1,00		
			Soporte unidades exteriores									
					1	0,00	0,00	0,00	1,00			
									08.09	1,00		
08.10	Partida	ud.	SOPORTE UNIDADES INTERIORES							5,00		
			Soportes unidades interiores									
					5	0,00	0,00	0,00	5,00			
									08.10	5,00		

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 50
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario* (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
08.11	Partida	ud.	MONTAJE DE EQUIPOS Y CIRCUITOS							1,00		
			Montaje de equipos, circuitos frigoríficos, líneas eléctricas de interconexión para mando y control entre unidades exteriores y unidades interiores, líneas eléctricas de controles remotos y líneas de desagüe para evacuación de agua de condensación de unidades evaporadoras, carga de gas refrigerante, ajuste de presiones frigoríficas y puesta en marcha.									
					1	0,00	0,00	0,00	1,00			
									08.11	1,00		

08.12	Partida	ud.	VENTILADOR CAB-315							1,00		
			Ventilador marca SOLER Y PALAU, modelo CAB -315, o similar, de características iguales o superiores, con un caudal de 2210 m ³ /h, para aporte de aire exterior.									
					1	0,00	0,00	0,00	1,00			
									08.12	1,00		

08.13	Partida	ud.	EXTRACTOR CAB-315							1,00		
			Extractor, marca SOLER Y PALAU, modelo CAB -315, o similar, de características iguales o superiores, con un caudal de 2210 m ³ /h, para extracción.									
					1	0,00	0,00	0,00	1,00			
									08.13	1,00		

08.14	Partida	ud.	REJILLAS 1000X300							2,00		

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 52
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario* (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
					10	0,00	0,00	0,00		10,00		
									08.17	10,00		
08.18	Partida	ud.	DICTAMEN Y PROYECTO							1,00		
			Dictamen y proyecto instalación de climatización y ventilación.									
					1	0,00	0,00	0,00		1,00		
									08.18	1,00		
08.19	Partida	ud.	REJILLAS VENTILACION RACK							2,00		
			Rejillas de ventilación de RACK de 150 x 150 mm									
					2	0,00	0,00	0,00		2,00		
									08.19	2,00		
									C08	1		
C09	Capítulo		INSTALACION ELECTRICA - ILUMINACION							1		
09.01	Partida	ud.	TRASLADO DE LINEAS DE ALIMENTACION A NUEVA UBICACION							1,00		

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 53
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario* (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
			Traslado de la línea general de alimentación desde cuadro existente a desmontar, hasta nueva ubicación en la zona de la escalera, incluso rozas, calos y operaciones necesarias para su traslado, totalmente terminado.									
					1	0,00	0,00	0,00		1,00		
									09.01	1,00		
09.02	Partida	ud	CUADRO LOCAL MAYOR DE 200 m²							1,00		
			ud. Cuadro tipo de distribución, protección y mando para local con uso ó actividad comercial o privada mayor de 200 m², con o sin pública concurrencia, formado por un cuadro doble aislamiento ó armario metálico de empotrar ó superficie con puerta, incluido carriles, embarrados de circuitos y protección IGA-32A (III+N); 1 interruptor diferencial de 40A/4p/30mA, 3 diferenciales de 40A/2p/30mA, 1 PIA de 25A (III+N); 8 PIAS de 10A (I+N); 6 PIAS de 15A (I+N), 4 PIAS de 20A (I+N); contactor de 40A/2p/220V; reloj-horario de 15A/220V con reserva de cuerda y dispositivo de accionamiento manual ó automático, totalmente cableado, conexionado y rotulado.									
					1	0,00	0,00	0,00		1,00		
									09.02	1,00		
09.03	Partida	ud	CIRCUITO "ALUMBRADO" PUB. CONC. 3x1,5							6,00		

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 54
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario* (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
			Circuito "alumbrado", hasta una distancia máxima de 20 metros, realizado con tubo PVC corrugado de D=20 mm y conductores de cobre unipolares aislados pública concurrencia ES07Z1-K 3x1,5 mm ² , en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.									
					6	0,00	0,00	0,00	6,00			
									09.03	6,00		
09.04	Partida	ud	CIRCUITO "USOS VARIOS" PUB. CONC. 3x2,5							8,00		
			m. Circuito "usos varios", hasta una distancia máxima de 16 metros, realizado con tubo PVC corrugado de D=25 y conductores de cobre unipolares aislados pública concurrencia ES07Z1-K 3x2,5 mm ² , en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.									
			Salón		2	0,00	0,00	0,00	2,00			
			Hall		1	0,00	0,00	0,00	1,00			
			Salas 1-2		1	0,00	0,00	0,00	1,00			
			Salas 3-4		1	0,00	0,00	0,00	1,00			
			Baños		3	0,00	0,00	0,00	3,00			
									09.04	8,00		
09.05	Partida	ud	PULSADOR CON INTERRUPTOR TEMP. PÚBL. CONC.							1,00		

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 55
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario* (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
			Pulsador con interruptor temporizado incorporado realizado en tubo PVC corrugado de D=20 y conductor de cobre unipolar aislados pública concurrencia ES07Z1-K 1,5 mm ² , incluido, caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar por pulsador y marco respectivo BJC-IRIS, totalmente montado e instalado.									
					1	0,00	0,00	0,00		1,00		
									09.05	1,00		
09.06	Partida	ud	PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR JUNG LS990 ACERO							3,00		
			ud. Suministro de interruptor unipolar ejecución empotrada, marca JUNG serie LS990, en ACERO, o similar, de características iguales o superiores, fijado al paramento, conectado y probado para orden de servicio. La partida incluye cajas de empotrar, los soportes, mecanismo 501U, tecla ES2990, y marcos necesarios y la parte proporcional del cable de alimentación 1,5 mm ² o 2,5 mm ² , así como la parte proporcional de tubo de acero o de plástico, cajas de derivación metálicas o plásticas y accesorios desde cuadro o caja. Según memoria y planos.									
					3	0,00	0,00	0,00		3,00		
									09.06	3,00		
09.07	Partida	ud	CAJA 1RED+MÓDULO RJ45							19,00		

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 56
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario* (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
			Suministro y colocación de caja de suelo de 2 módulos simples de 45x45 con marcado CE según normativa UNE 20 451:1997 de medida 108 mm fabricado en material autoextinguible y libre de halógenos, modelo CF452 (incluye cubeta, marco y tapa), de color a elegir por la dirección facultativa y formada por 1 toma de corriente tipo schuko 2P+TT 16A con obturador de seguridad y placa de 1 a 2 conectores RJ45. Incluso línea de cable de datos categoría 6 hasta RACK, según plano de detalle.									
				Hall	1	0,00	0,00	0,00		1,00		
				Salón Actos	2	0,00	0,00	0,00		2,00		
				Sala 1	3	0,00	0,00	0,00		3,00		
				sala 2	4	0,00	0,00	0,00		4,00		
				sala 3	4	0,00	0,00	0,00		4,00		
				Sala 4	4	0,00	0,00	0,00		4,00		
				sótano	1	0,00	0,00	0,00		1,00		
										09.07	19,00	
09.08	Partida	ud	BASE DE ENCHUFE 16 A EMPOTRADO JUNG LS990 ACERO								25,00	

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 57
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario* (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
			ud. Suministro de base de enchufe de ejecución empotrada, f+n+t, de 16A 250V marca JUNG serie LS990, en ACERO modelo ES1521KIPL, o similar, de características iguales o superiores, incluso marco. Fijada al paramento, conectada, probada para orden de servicio. La partida incluye las cajas de empotrar, soportes y placas necesarias y la parte proporcional de cable de alimentación de 3x2,5 mm ² , así como la parte proporcional de tubo de acero o de plástico flexible, cajas de derivación metálicas o plásticas y accesorios desde cuadro a caja. Según memoria y planos.									
				baño 1	1	0,00	0,00	0,00	1,00			
				baño 2	1	0,00	0,00	0,00	1,00			
				baño 3	1	0,00	0,00	0,00	1,00			
				hall	1	0,00	0,00	0,00	1,00			
				Salón Actos	5	0,00	0,00	0,00	5,00			
				sala 1	2	0,00	0,00	0,00	2,00			
				Sala 2	5	0,00	0,00	0,00	5,00			
				Sala 3	2	0,00	0,00	0,00	2,00			
				Sala 4	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
				store motorizado	7	0,00	0,00	0,00	7,00			
									09.08	25,00		
09.09	Partida	ud	TOMA DE DATOS JUNG LS990 ACERO							1,00		

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 58
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario* (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
			ud. Suministro de toma de datos ejecución empotrada, marca JUNG modelo placa ES 2969-1 UA, en ACERO, o similar, de características iguales o superiores, más toma RJ45 categoría 6 modelo UAE 8 UPOK6, fijado al paramento, conectado y probado para orden de servicio. La partida incluye las cajas de empotrar, los soportes y marcos necesarios y la parte proporcional del cable de alimentación, así como la parte proporcional de tubo de acero o de plástico, cajas de derivación metálicas o plásticas y accesorios desde cuadro o caja. Partiendo desde el RACK Según memoria y planos.									
				Salón Actos	1	0,00	0,00	0,00		1,00		
									09.09	1,00		
09.10	Partida	ud.	UP LIGHT EASIM							12,00		
			Suministro y colocación de LUMINARIA EASIM_2 DE 13W, 3000K Y 30º, incluso FUENTE ALIMENTACION EASIM-2, totalmente montado Según plano 08. o similar, de características iguales o superiores,									
					1 2	0,00	0,00	0,00		12,00		
									09.10	12,00		
09.11	Partida	ud.	LUMINARIA VOS-Q							19,00		

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 59
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario* (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
			Suministro y colocación de LUMINARIA VOS-Q, incluso FUENTE ALIMENTACION VOS-Q, totalmente montado. Según plano 08. o similar, de características iguales o superiores,									
					19	0,00	0,00	0,00		19,00		
									09.11	19,00		
09.12	Partida	ud.	LUMINARIA ACENTO VOS_Q							7,00		
			Suministro y colocación de LUMINARIA ACENTO VOS-Q, incluso FUENTE ALIMENTACION ACENTO VOS-Q, totalmente montado. Según plano 08. o similar, de características iguales o superiores,									
					7	0,00	0,00	0,00		7,00		
									09.12	7,00		
09.13	Partida	ud.	LUMINARIA VOS_QY							10,00		
			Suministro y colocación de LUMINARIA VOS-QY, incluso FUENTE ALIMENTACION ACENTO VOS-QY, totalmente montado. Según plano 08. o similar, de características iguales o superiores,									
					10	0,00	0,00	0,00		10,00		
									09.13	10,00		
09.14	Partida	ml.	TIRA LED							47,00		

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 60
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario* (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
			TIRA DE LED CON PERFIL DE ALUMINIO Y DIFUSOR, 4,8W / M. FUENTE DE ALIMENTACION INCLUIDA CON ACCESORIOS, según plano 08. o similar, de características iguales o superiores,									
					4	0,00	0,00	0,00		47,00		
					7					09.14	47,00	
09.15	Partida	ud.	LUMINARIA VOS_QJ								4,00	
			Suministro y colocación de LUMINARIA VOS-QJ, incluso FUENTE ALIMENTACION ACENTO VOS-QJ, totalmente montado. Según plano 08. o similar, de características iguales o superiores,									
					4	0,00	0,00	0,00		4,00		
										09.15	4,00	
09.16	Partida	ud.	LUMINARIA MORENA PARA ESPEJO								3,00	
			Suministro y colocación de LUMINARIA MORENA PARA ESPEJO, totalmente montado. Según plano 08. o similar, de características iguales o superiores,									
					3	0,00	0,00	0,00		3,00		
										09.16	3,00	
09.17	Partida	ud.	LUMINARIA PARA JAMBAS ACTROS								16,00	

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 61
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario* (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
			Suministro y colocación de ACTROS powerLED 2,0 W 630 mA / CRI 80, totalmente montado. Según plano 08. o similar, de características iguales o superiores,									
					16	0,00	0,00	0,00		16,00		
									09.17	16,00		
09.18	Partida	ud.	PUNTO DE LUZ ESCALERA QUARA							8,00		
			Suministro y colocación de LUMINARIA QUARA, incluso FUENTE ALIMENTACION PARA QUARA y carcasa, totalmente montado. Según plano 08. o similar, de características iguales o superiores,									
					8	0,00	0,00	0,00		8,00		
									09.18	8,00		
09.19	Partida	ud.	CANALIZACIONES PARA SONIDO Y PROYECTORES							1,00		
			Canalizaciones de tubo corrugado desde RACK a puntos definidos para altavoces y proyectores, según plano de detalle 08.									
					1	0,00	0,00	0,00		1,00		
									09.19	1,00		
09.20	Partida	ud.	PLAFON EDITH_S							1,00		

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 62
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario* (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
			Suministro y colocación de PLAFON EDITH_s TopLED 30W 840 mA / CRI 95, totalmente montado. Según plano 08. o similar, de características iguales o superiores,									
					1	0,00	0,00	0,00		1,00		
									09.20	1,00		
09.21	Partida	ud.	LUMINARIA ANTON_Q							5,00		
			Suministro y colocación de LUMINARIA ANTON_Q, incluso FUENTE ALIMENTACION LUMINARIA ANTON_Q, totalmente montado. Según plano 08. o similar, de características iguales o superiores,									
					5	0,00	0,00	0,00		5,00		
									09.21	5,00		
09.22	Partida	ud.	LINEA ALIMENTACION A.A. 3x16 (0,6/1kV)							1,00		
			Circuito eléctrico para alimentación de Aire Acondicionado, realizado con tubo PVC corrugado de D=32 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de Rz1-K 06/1kV y sección 3x16 mm ² para pública concurrencia, en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.									
					1	0,00	0,00	0,00		1,00		
									09.22	1,00		

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 63
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario* (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
09.23	Partida	ud.	ALIMENTACION DE FUTUROS CARRILES DE ILUMINACION							7,00		
			Alimentación de futuros carriles de iluminación en techos de salas de exposición y salón, constando cada una de ellas de 3 circuitos para alimentar los futuros carriles, según plano de diseño 08.									
			Salón		2	0,00	0,00	0,00	2,00			
			Hall		1	0,00	0,00	0,00	1,00			
			Sala 1		1	0,00	0,00	0,00	1,00			
			Sala 2		1	0,00	0,00	0,00	1,00			
			Sala 3		1	0,00	0,00	0,00	1,00			
			Sala 4		1	0,00	0,00	0,00	1,00			
									09.23	7,00		
09.24	Partida	ud.	BOLETIN ELECTRICO							1,00		
			Boletín eléctrico de la instalación realizada.									
					1	0,00	0,00	0,00	1,00			
									09.24	1,00		
09.25	Partida	ud.	CARRILES DE ILUMINACION DE 3 FASES TRACK SYSTEM (I-LED) 3mts							19,00		

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 64
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario* (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
			Suministro y colocación de carril de iluminación de 3 fases del fabricante i-LED, modelo TRACK SYSTEM de 3mts de longitud de superficie, acabado en color blanco, incluso codos, empalmes y fuentes de alimentación necesarios, totalmente colocado y terminado. o similar, de características iguales o superiores,									
					1	19,00	0,00	0,00	19,00			
									09.25	19,00		
									C09	1		
C10	Capítulo		PINTURA							1		
10.01	Partida	m ²	EMPLASTECIDO COMPLETO PARAMENTOS							289,27		
			Emplastecido a mano para enlucir, alisar y tapar texturglass existente en paramentos verticales, dando una capa fina completa al paramento como fondo para pinturas y dejando un acabado totalmente plano, con AGUAPLAST ACABADOS o similar, de características iguales o superiores,, i/ p.p. medios auxiliares.									
				Paramentos	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Sala 1	2	5,91	0,00	2,70	31,91			
					2	3,46	0,00	2,70	18,68			
					-1	1,31	0,00	2,20	-2,88			

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 65
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario* (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
					-1	1,27	0,00	2,20	-2,79			
					-1	0,87	0,00	2,20	-1,91			
				Sala 2	2	3,48	0,00	2,70	18,79			
					2	8,27	0,00	2,70	44,66			
					-1	1,31	0,00	2,20	-2,88			
					-1	3,00	0,00	2,20	-6,60			
					-1	1,59	0,00	2,20	-3,50			
				Sala 3	2	4,90	0,00	2,70	26,46			
					2	3,47	0,00	2,70	18,74			
					-1	1,59	0,00	2,20	-3,50			
					-1	1,10	0,00	2,20	-2,42			
					-1	1,49	0,00	2,20	-3,28			
					-2	1,36	0,00	2,20	-5,98			
				Sala 4	2	6,61	0,00	2,70	35,69			
					2	5,43	0,00	2,70	29,32			
					-1	1,49	0,00	2,20	-3,28			
					-2	1,36	0,00	2,20	-5,98			
					-1	0,87	0,00	2,20	-1,91			
				Hall	2	3,46	0,00	2,36	16,33			
					2	3,01	0,00	2,36	14,21			
					-2	1,20	0,00	2,30	-5,52			

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 66
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario* (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
					-1	1,40	0,00	2,10	-2,94			
				Salón	2	7,83	0,00	3,10	48,55			
					2	7,50	0,00	3,10	46,50			
					-1	1,27	0,00	2,10	-2,67			
					-1	1,20	0,00	2,10	-2,52			
									10.01	289,27		
10.03	Partida	m ²	PINTURA PLÁSTICA COLOR CALIDAD ALTA							433,95		
			Pintura plástica color BLANCO lisa PROCOLOR Magnatex mate o similar, de características iguales o superiores, lavable dos manos, en paramentos verticales y horizontales muy irregulares y/o dejando un buen acabado eliminando casi toda la sombra a la luz, i/imprimación previa, lijado y emplastecido, con AGUAPLAST STANDAR o similar, de características iguales o superiores y acabado.									
				techos	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
				entrada	1	3,76	2,70	0,00	10,15			
					1	4,09	1,35	0,00	5,52			
					1	1,86	1,56	0,00	2,90			
				pasillo	1	2,12	7,20	0,00	15,26			
				sala 1	1	8,62	3,46	0,00	29,83			
				sala 2	1	3,46	5,91	0,00	20,45			
				sala 3	1	4,90	3,90	0,00	19,11			

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 67
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario* (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
				sala 4	1	5,43	2,60	0,00	14,12			
					1	4,06	3,61	0,00	14,66			
				Aseos	1	1,60	1,15	0,00	1,84			
					1	2,27	2,00	0,00	4,54			
					1	3,10	1,28	0,00	3,97			
				pasillo	1	1,94	1,20	0,00	2,33			
				Paramentos	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Sala 1	2	5,91	0,00	2,70	31,91			
					2	3,46	0,00	2,70	18,68			
					-1	1,31	0,00	2,20	-2,88			
					-1	1,27	0,00	2,20	-2,79			
					-1	0,87	0,00	2,20	-1,91			
				Sala 2	2	3,48	0,00	2,70	18,79			
					2	8,27	0,00	2,70	44,66			
					-1	1,31	0,00	2,20	-2,88			
					-1	3,00	0,00	2,20	-6,60			
					-1	1,59	0,00	2,20	-3,50			
				Sala 3	2	4,90	0,00	2,70	26,46			
					2	3,47	0,00	2,70	18,74			
					-1	1,59	0,00	2,20	-3,50			
					-1	1,10	0,00	2,20	-2,42			

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 68
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario* (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
					-1	1,49	0,00	2,20	-3,28			
					-2	1,36	0,00	2,20	-5,98			
				Sala 4	2	6,61	0,00	2,70	35,69			
					2	5,43	0,00	2,70	29,32			
					-1	1,49	0,00	2,20	-3,28			
					-2	1,36	0,00	2,20	-5,98			
					-1	0,87	0,00	2,20	-1,91			
				Hall	2	3,46	0,00	2,36	16,33			
					2	3,01	0,00	2,36	14,21			
					-2	1,20	0,00	2,30	-5,52			
					-1	1,40	0,00	2,10	-2,94			
				Salón	2	7,83	0,00	3,10	48,55			
					2	7,50	0,00	3,10	46,50			
					-1	1,27	0,00	2,10	-2,67			
					-1	1,20	0,00	2,10	-2,52			
									10,03	433,95		
									C10	1		
C11	Capítulo		MOBILIARIO							1		

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 69
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario* (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
11.01	Partida	ud.	BUTACA SALÓN DE ACTOS							50,00		
			Suministro y colocación de Butaca salón de actos modelo CAE de la firma Ezcaray, o similar, de características iguales o superiores, con estructura de costados laterales hasta el suelo de forma rectangular con "cajeado" en su zona inferior trasera y pletina de acero para su fijación al suelo. Costados de 60 mm de espesor fabricados con tableros DMF con acabado totalmente LACADO EN COLOR BLANCO. Asiento y respaldo con marca interior de tubo de acero con muelles planos recubiertos por espuma inyectada y fundas de tapicería "aptas para su uso", según normativa vigente. Tapicería de vinilo cosida a doble hilo, sobre malla textil. Impermeable, anti manchas y con protección antibacteriana. Ref: VALENCIA color TITAN 107-4042. Apoyabrazos integrados en costados laterales. Trasera de respaldo con tablero de madera de haya laminada de 13 mm. de espesor acabado en lacado color blanco. Asiento totalmente tapizado con retorno automático por doble rótula de poliamida con muelles de torsión (Ancho libre de asiento entre laterales no menor de 48 cm.), Fijación de butaca con taco/tornillo apropiados al suelo existente. Montadas en 5 filas de 10 butacas en suelo con 0% de pendiente. Totalmente montada.									
					5	10,00	0,00	0,00	50,00			
									11.01	50,00		
11.02	Partida	ud.	SUSTITUCION DE FALDON DE TOLDOS							3,00		

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 70
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario* (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
			Sustitución de faldón de toldos iguales a los existentes.									
					3	0,00	0,00	0,00		3,00		
									11.02	3,00		
11.03	Partida	ud	SEÑAL CONTRASTE CROMÁTICO 15,0x12,0 cm							8,00		
			ud. Señal de contraste cromático sin reflejos ni deslumbramientos para elementos de señalización interior de 15x12 por una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada.									
				baños	3	0,00	0,00	0,00		3,00		
				salón de actos	1	0,00	0,00	0,00		1,00		
				salas	4	0,00	0,00	0,00		4,00		
									11.03	8,00		
11.04	Partida	ud.	ATRIL SPABOX SP/AR 120 BLANCO							1,00		
			Suministro y colocación de atril SPABOX SP/AR 120 en color blanco. o similar, de características iguales o superiores, Medidas totales: 55 x 42 cm (mesa) x 113 (altura).									
					1	0,00	0,00	0,00		1,00		
									11.04	1,00		
									C11	1		

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 72
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario* (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
					1	0,00	0,00	0,00	1,00			
									12.01.02	1,00		
12.01.03	Partida	ud.	DEMOLICION DE MESETAS EXISTENTES							2,00		
			Demolición de mesetas superiores existentes, levantando y retirando el solado y picando la base de hormigón, hasta la altura considerada, incluso retirada de escombros a vertedero. Según plano de detalle PA 1.									
					2	0,00	0,00	0,00	2,00			
									12.01.03	2,00		
									12.01	1,00		
12.02	Capítulo		CIMENTACION							1,00		
12.02.01	Partida	m³	EXC. MANUAL ZANJAS TERRENO DURO							0,21		
			Excavación, por medios manuales, de terreno de consistencia dura, en apertura de zanjas, con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.									
					1	1,50	0,35	0,40	0,21			
									12.02.01	0,21		

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 73
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario* (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
12.02.02	Partida	m ³	HORMIGÓN HA-25/P/20/ Ila ZAPATAS V. M.							0,21		
			Hormigón armado HA-25/P/20/ Ila N/mm ² , con tamaño máximo del árido de 20 mm, elaborado en central en relleno de zapatas de cimentación, i/armadura B-500 S (40 kg/m ³), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.									
				Zapata	1	1,50	0,35	0,40	0,21			
									12.02.02	0,21		
									12.02	1,00		
12.03	Capítulo		ALBAÑILERIA							1,00		
12.03.01	Partida	m ²	FÁB. LADRILLO PERFORADO 7 cm 1 pie							2,73		
			Fábrica de 1 pie de espesor de ladrillo perforado de 24x12x7 cm, sentado con mortero de cemento (CEM II-A/P 32,5R) y arena de río M7,5 según UNE-EN 998-2 para posterior terminación, i/p.p. de replanteo, roturas, aplomado, nivelación, humedecido de piezas y colocación a restregón según CTE/ DB-SE-F.									
					1	1,40	0,00	1,02	1,43			
					1	2,60	0,00	0,50	1,30			
									12.03.01	2,73		
12.03.02	Partida	m ³	ENFOSCADO BUENA VISTA M15 VERTICAL							2,73		

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 74
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario* (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
			Enfoscado sin maestrear, de 20 mm de espesor, aplicado en superficies verticales, con mortero de cemento M15 según UNE-EN 998-2 sin ninguna terminación posterior, i/p.p. de medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje, así como distribución de material en tajos y p.p. de costes indirectos.									
					1	1,40	0,00	1,02	1,43			
					1	2,60	0,00	0,50	1,30			
									12.03.02	2,73		
12.03.03	Partida	m ²	PINTURA PLÁSTICA COLOR CALIDAD NORMAL							29,13		
			m ² . Pintura plástica color GRIS PERLA MATE, lisa PROCOLOR mix o similar, de características iguales o superiores,, lavable dos manos, en paramentos verticales y horizontales poco irregulares i/ imprimación previa, lijado y emplastecido en zonas necesarias muy visibles, con AGUAPLAST STANDAR o similar, de características iguales o superiores y acabado.									
				Enfoscado	1	1,40	0,00	1,02	1,43			
					1	2,60	0,00	0,50	1,30			
				techo	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
					1	9,05	1,60	0,00	14,48			
					1	7,45	1,60	0,00	11,92			
									12.03.03	29,13		

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 75
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario* (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
12.03.04	Partida	m ²	TECHO CONTINUO PARA EXTERIOR KNAUF AQUAPANEL							26,40		
			Sistema de techo para exteriores D38 formado por una placa Knauf Aquapanel o similar, de características iguales o superiores, de 12,5x1200x2400 mm, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado CD 60/27 de maestras moduladas a 1000 mm e/e y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 750 mm y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante caballetes y moduladas a 400 mm e/e, incluso p.p. de tornillería, pasta de juntas, fijaciones y cinta autoadhesiva de plomo de 1 mm en todos los perfiles secundarios, totalmente acabado y listo para imprimir y decorar.									
					1	9,05	1,60	0,00		14,48		
					1	7,45	1,60	0,00		11,92		
									12.03.04	26,40		
12.03.05	Partida	ud.	REHACER SOLERA PARA NIVEL DE ACCESO							1,00		
			Rehacer solera realizada con hormigón HNE-15 N/mm ² de resistencia característica, tamaño máximo del árido 20 mm elaborado en obra, i/vertido y compactado y p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE-08. para coger el nivel de acceso a la pasarela, totalmente terminado según plano de diseño.									
					1	0,00	0,00	0,00		1,00		

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 76
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario* (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
									12.03.05	1,00		
									12.03	1,00		
12.04	Capítulo		ESTRUCTURA							1,00		
12.04.01	Partida	m3	ZUNCHO APOYO HEB							0,30		
			Zuncho de apoyo de HEB, formado por Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa N/mm ² , con tamaño máximo del árido de 20 mm, elaborado en central, incluso armadura B-500 S (40 kg/m ³), vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08. Incluso encofrado y desencofrado necesario.									
					1	7,50	0,20	0,20		0,30		
									12.04.01	0,30		
12.04.02	Partida	kg	ACERO S275 EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES							1.137,35		
			Acero laminado en perfiles S275, colocado en elementos estructurales aislados, tensión de rotura de 410 N/mm ² , con ó sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo, y pintura antioxidante, dos capas, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.									
				HEB 180	1	7,50	0,00	51,20		384,00		

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 77
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario* (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
				L 80.10	2	7,50	0,00	11,90	178,50			
				HEB 120	2	7,50	0,00	26,70	400,50			
				TUBO 60.40.2	1 7	1,60	0,00	2,91	79,15			
				CARTELAS	8	1,00	0,00	11,90	95,20			
									12.04.02	1.137,35		
12.04.03	Partida	kg	GALVANIZACIÓN PERFILES MACIZOS DE 3 A 6 mm ESP.							762,75		
			Recubrimiento de Galvanización en caliente según norma internacional UNE-EN ISO 1461, obtenido por inmersión de los perfiles macizos, en un baño de zinc fundido a 450° aproximadamente. Está constituido por varias capas de aleaciones zinc-hierro de elevada adherencia y dureza, recubiertas a su vez por una capa externa de zinc puro, que proporcionan una protección integral de gran eficacia y elevada duración a toda la superficie de la pieza, debido al efecto de protección catódica que proporciona el zinc y las aleaciones zinc-hierro al acero. El espesor mínimo del recubrimiento será de 70 micras, para espesores de 3 a 6 mm, según la norma UNE-EN ISO 1461.									
				HEB 180	1	7,50	0,00	51,20	384,00			
				L 80.10	2	7,50	0,00	11,90	178,50			
				HEB 120	1	7,50	0,00	26,70	200,25			
									12.04.03	762,75		

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 78
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario* (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
12.04.04	Partida	m ²	PANEL ISOTEGO e=30 mm							9,45		
			Panel con doble chapa, autoportante, Isotego de Isopan o similar, de características iguales o superiores, con un espesor nominal de 30 mm y espesor de chapa de 0,5 mm, peso de 10,1 kg/m ² aislado en poliuretano con junta a unión, destinado a la realización de cubiertas de techos, naves industriales, edificios públicos y centros deportivos, con pendiente mínima de 7%, en varios acabados, con fijaciones de tipo pasante y capacidad para soportar una carga de 120 kg/m ² uniformemente distribuida, para una separación entre ejes de 2100 mm, otras cargas consultar la ficha del producto, coeficiente de transmisión térmica de 0,71 W/m ² K.									
				Base aislante de losa	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
					1	6,75	1,40	0,00		9,45		
									12.04.04	9,45		
12.04.05	Partida	m ³	HA-25/P/20IIa LOSA PLANA							9,45		
			Hormigón armador HA-25/P/20/IIa N/mm ² , con tamaño máximo del árido de 20 mm, elaborado en obra, en losas planas, incluso vertido con pluma grúa, vibrado y colocado según EHE-08. SEGÚN PLANO DE DETALLE PA 2									
					1	6,75	1,40	0,00		9,45		
									12.04.05	9,45		

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 79
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario* (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
									12.04	1,00		
12.05	Capítulo		CARPINTERIA METALICA							1,00		
12.05.01	Partida	m ²	CARPINTERÍA ESTRUCTURAL CW 50-SC							15,18		
			Carpintería fija Estructural con junquillos para fijación del vidrio, de aluminio modelo con rotura de puente térmico, CW 50-SC de la firma REYNAERS, para acristalar. SEGÚN PLANOS DE DETALLE PA4. o similar, de características iguales o superiores,		1	6,90	0,00	2,20	15,18			
									12.05.01	15,18		
12.05.02	Partida	ud.	PUERTA ESTRUCTURA CS-77							1,00		
			Puerta de aluminio con estructura de aluminio modelo con rotura de puente térmico, CS-77 de la firma REYNAERS, para acristalar. de medidas 1,50x2,20. o similar, de características iguales o superiores, SEGÚN PLANOS DE DETALLE PA4		1	0,00	0,00	0,00	1,00			
									12.05.02	1,00		
									12.05	1,00		

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 80
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario* (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
12.06	Capítulo		VIDRIOS							1,00		
12.06.01	Partida	m ²	GUADIAN SUN 8/16/55							18,48		
			Doble acristalamiento, formado por un vidrio bajo emisivo incoloro de 8 mm y un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 10 mm de espesor (5+5) y cámara de aire deshidratado de 16 mm con U=1,3 W/m ² K y g=0,39 con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acañado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según UNE 85222:1985. Nivel de seguridad de uso según UNE EN 12600: NPD/1B1, o similar, de características iguales o superiores,									
					1	6,90	0,00	2,20		15,18		
					1	1,50	0,00	2,20		3,30		
									12.06.01	18,48		
									12.06	1,00		
12.07	Capítulo		CUBIERTA							1,00		
12.07.01	Partida	M2	PANEL AUTOPAL MINERAL DE 97 MM.							26,40		

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 81
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario* (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
			Suministro y colocación de panel autopal mineral de 97 mm. o similar, de características iguales o superiores, incluso piezas de junta, cortes para adaptarlas a perfiles metálicos, totalmente terminado. SEGÚN PLANO DE DETALLE PA2									
					1	9,05	1,60	0,00	14,48			
					1	7,45	1,60	0,00	11,92			
									12.07.01	26,40		
12.07.02	Partida	m ²	IMPERM. 5 kg MORTERPLÁS SBS FPV MIN TEXSA							26,40		
			Lámina impermeabilizante autoprottegida, de betún elastomérico SBS MORTERPLAS SBS FPV 5 kg MIN de TEXSA, o similar, de características iguales o superiores, con armadura de fieltro de poliéster (FP) reforzado y estabilizado, con acabado mineral en la cara exterior y un film termofusible en la inferior. Según CEC del CTE/DB HS-1. incluso chapa de perfil de remate contra paramento. SEGÚN PLANO DE DETALLE PA2									
					1	9,05	1,60	0,00	14,48			
					1	7,45	1,60	0,00	11,92			
									12.07.02	26,40		
									12.07	1,00		
12.08	Capítulo		SOLADO							1,00		

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 83
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario* (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
					1	0,00	0,00	0,00	1,00			
									13.01.01	1,00		
									13.01	1,00		
13.02	Capítulo		CIMENTACION							1,00		
12.02.01	Partida	m ³	EXC. MANUAL ZANJAS TERRENO DURO							1,13		
			Excavación, por medios manuales, de terreno de consistencia dura, en apertura de zanjas, con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.									
					1	2,87	0,60	0,40	0,69			
					1	0,60	0,60	0,40	0,14			
					1	1,23	0,60	0,40	0,30			
									12.02.01	1,13		
12.02.02	Partida	m ³	HORMIGÓN HA-25/P/20/ Ila ZAPATAS V. M.							1,13		
			Hormigón armado HA-25/P/20/ Ila N/mm ² , con tamaño máximo del árido de 20 mm, elaborado en central en relleno de zapatas de cimentación, i/armadura B-500 S (40 kg/m ³), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.									
					1	2,87	0,60	0,40	0,69			

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 84
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario* (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
					1	0,60	0,60	0,40	0,14			
					1	1,23	0,60	0,40	0,30			
									12.02.02	1,13		
12.02.03	Partida	ud	PLACA CIMENTACIÓN 30x30x1 cm							7,00		
			Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano para cimentación, de dimensiones 30x30x1 cm con cuatro patillas de redondo liso de 12 mm de diámetro, con una longitud cada una de ellas de 40 cm, soldadas, i/ taladro central, totalmente colocada.									
					7	0,00	0,00	0,00	7,00			
									12.02.03	7,00		
									13.02	1,00		
13.03	Capítulo		ALBAÑILERIA							1,00		
13.03.01	Partida	m	FORMACIÓN PELDAÑO LADRILLO PERFORADO							4,12		
			Formación de peldaño de escaleras con ladrillo perforado de 24x12x7, recibido con mortero de cemento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2.									
					4	1,03	0,00	0,00	4,12			
									13.03.01	4,12		
13.03.02	Partida	m	PELDAÑO TIPO FERROGRES 31x20 cm C 3							4,12		

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 85
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario* (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
			Peldaño formado por huella y tabica de piezas tipo Ferrogrés de 31x20 cm para exteriores (resistencia al deslizamiento Rd>45 s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibido con mortero de cemento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/rejuntado y limpieza s/ CTE BD SU.									
					4	1,03	0,00	0,00		4,12		
									13.03.02	4,12		
13.03.03	Partida	ud.	PETO LATERAL JUNTO A PELDAÑOS, FORRADO DE FERROGRES							1,00		
			Peto lateral formado junto a peldañeado, formado por tabicón y forrado con piezas de ferrogres de 20x20, similar al existente o de características iguales o superiores, totalmente terminado. Según plano de detalle.									
					1	0,00	0,00	0,00		1,00		
									13.03.03	1,00		
13.03.04	Partida	ud.	REMATE DE SOLADO FERROGRES 20x20 SIMILAR AL EXISTENTE							1,00		
			Remate de solado de ferrogres en formato 20x20 similar al existente o de características iguales o superiores, en encuentro con nueva rampa de acceso. Totalmente terminado, según plano de detalle RD 1.									
					1	0,00	0,00	0,00		1,00		
									13.03.04	1,00		

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 86
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario* (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
13.03.05	Partida	ud.	REASFALTADO ZONA AFECTADA POR RAMPA							1,00		
			Reasfaltado de la zona afectada en los apoyos de la rampa, ejecutado con Mezcla bituminosa porosa BBTM 8B, de tipo hormigón bituminoso y abertura de tamiz de 8 mm y tipo B según UNE-EN 13108-2:2007 (tamiz que deja pasar entre un 90% y 100% del total del árido) para capas de rodadura, para una distancia máxima de 40-50 km de la planta, extendida y compactada, totalmente terminado, según plano de detalle RD 1 y RD 2.									
					1	0,00	0,00	0,00	1,00			
									13.03.05	1,00		
									13.03	1,00		
13.04	Capítulo		ESTRUCTURA							1,00		
13.04.01	Partida	kg	ACERO S275 EN ZANCAS ESCALERAS							1.356,90		

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 87
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario* (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
			Acero laminado S275 en perfiles para zancas y mesetas de escaleras, con una tensión de rotura de 410 N/mm ² i/ Recubrimiento de Galvanización en caliente según norma internacional UNE-EN ISO 1461, obtenido por inmersión de los perfiles macizos, en un baño de zinc fundido a 450° aproximadamente. Está constituido por varias capas de aleaciones zinc-hierro de elevada adherencia y dureza, recubiertas a su vez por una capa externa de zinc puro, que proporcionan una protección integral de gran eficacia y elevada duración a toda la superficie de la pieza, debido al efecto de protección catódica que proporciona el zinc y las aleaciones zinc-hierro al acero. El espesor mínimo del recubrimiento será de 70 micras, para espesores de 3 a 6 mm, según la norma UNE-EN ISO 1461. i/p.p. de despuntes, totalmente montadas, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.									
				Zancas HEB 140	0	0,00	0,00	0,00		0,00		
					2	5,25	0,00	33,70		353,85		
					1	1,20	0,00	33,70		40,44		
					1	2,60	0,00	33,70		87,62		
					1	2,28	0,00	33,70		76,84		
					1	0,87	0,00	33,70		29,32		
					1	1,20	0,00	33,70		40,44		
					1	7,56	0,00	33,70		254,77		

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 88
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario* (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
					1	6,36	0,00	33,70	214,33			
				Pilares 2UPN 100	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
					1	0,90	0,00	21,20	19,08			
					4	0,80	0,00	21,20	67,84			
				Tubos 80x40	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
					28	1,20	0,00	5,13	172,37			
									13.04.01	1.356,90		
									13.04	1,00		
13.05	Capítulo		BARANDILLA							1,00		
13.05.01	Partida	m	BARANDILLA PLETINA MACIZA 10 mm							25,50		
			Barandilla de un metro de altura, realizada con pletina maciza de 50x10 mm, con doble pasamanos formados con tubo de D=50, i/ acabado galvanizado. SEGÚN PLANO DE DETALLE RD 2									
					2	5,18	0,00	0,00	10,36			
					1	2,60	0,00	0,00	2,60			
					2	4,75	0,00	0,00	9,50			
					1	1,81	0,00	0,00	1,81			
					1	1,23	0,00	0,00	1,23			

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 89
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario* (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
									13.05.01	25,50		
									13.05	1,00		
13.06	Capítulo		SOLADO							1,00		
12.08.01	Partida	m ²	TARIMA SINTETICA LANDDECK SENSE							17,21		
			Tarima sintetica. LANDDECK SENSE ACABADO WALNUT, o similar, de características iguales o superiores, Instalado sobre rastreles de pino cuperizado 30x30 mm, clips PM. 25 mm de acero inoxidable y de 40 mm en las testas, i/ p.p. de tornillos de acero inox. 3,5/30 mm., resistencia al deslizamiento Rd s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3, s/ CTE-DB SU.									
					1	5,18	1,20	0,00		6,22		
					1	2,60	1,20	0,00		3,12		
					1	4,75	1,20	0,00		5,70		
					1	1,81	1,20	0,00		2,17		
									12.08.01	17,21		
									13.06	1,00		
									C13	1		

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 90
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario* (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
C14	Capítulo		PCI							1		
14.01	Partida	ud	EMERGENCIA DAISALUX ARGOS N6 285 LÚMENES							6,00		
			Bloque autónomo de emergencia IP32 IK 04, DAISALUX serie ARGOS N6 de superficie o semiempotrado o similar, de características iguales o superiores,, de 285 lúmenes con lámpara de emergencia de FL. 8 W Carcasa en policarbonato blanco, gris oscuro metalizado y gris plata, resistente a la prueba del hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.									
					6	0,00	0,00	0,00		6,00		
									14.01	6,00		
14.02	Partida	ud	EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B							3,00		

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 91
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario* (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
			Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR.									
					3	0,00	0,00	0,00		3,00		
									14.02	3,00		
14.03	Partida	ud	SEÑAL LUMINISCENTE EXTINCIÓN INCENDIOS							3,00		
			Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores) de 297x210 por una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.									
					3	0,00	0,00	0,00		3,00		
									14.03	3,00		
14.04	Partida	ud	SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN							8,00		
			Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direccionales, no salida....) de 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente montada según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.									
					8	0,00	0,00	0,00		8,00		

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 93
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
15.01	Capítulo		EQUIPOS E INSTALACIÓN AUDIOVISUAL									
15.01.01	Partida	ud	1.1 LA LABOR DE ENRESA	Proyección panorámica								
			Videoprojector Láser 5400 Ansi Lumen Optica fija 1,42-2,97:1		1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
			Soporte de techo		1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
			Reproductor video disco duro		1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
			Matriz escalador de vídeo + extensores		1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
			DSP		1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
			Altavoces 6"		2	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00		
			Subwoofer		1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
			Etapa de potencia		1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
			Caja conexiones		1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
			Microfonía de ponencia		2	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00		
			Microfonía inalámbrica		2	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00		
			Barra electricada para colgar focos		2	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00		
			Partida de focos: FRESNEL y para LED		4	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00		
			Sistema de control Crestron con DM		1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
			Relé contacto potencia iluminación (ON/OFF)		1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
			PC control + teclado y ratón inalámbrico		1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 94
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
			Switch 16 ports		1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
			Rack 60x60x32U		1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
			Tablet		1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
									15.01.01			
15.01.02	Partida	ud	3.1 LOS RESIDUOS	Pared interactiva								
			Proyectores de ultra corta distancia de tecnología 3LCD, óptica o.36:1, 3.500 Ansi lúmens, resolución WXGA (1280x800), contraste de 4.000:1, 6.000 horas de lámpara. Incluye soporte de anclaje a pared.		2	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00		
			PC Multimedia con Intel Core i7-7500U (ULV), Intel HD graphics 620, 2x HDMI 1.4b/DisplayPort 1.2, 2x SO-DIMM DDR4-2133 up to 32Gb, 2*Gigabit Ethernet,2*RS232, PSU Externa 65W. Incluye sistema Operativo y software de gestión dedicado.		1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
			Sistema para convertir una pared proyectada en multitáctil. Alcance del táctil: 25m.		1	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	1,00		
									15.01.02			
15.01.03	Partida	ud	3.2 SEGURIDAD DE LOS MATERIALES	Panel con materiales físicos								
			Tira de Leds con control puntual de cada LED + control y accesorios		1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
									15.01.03			

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 96
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
				integradas en las ventanas								
			Pantallas OLED transparentes 55"		2	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00		
			Reproductores 4K estado sólido +SD		2	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00		
									15.01.08			
15.01.08	Partida	ud	7.1 ENCUESTA VISITANTES	Tablet con encuesta								
			Tablet		3	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00		
			Soporte de sobremesa		3	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00		
									15.01.09			
15.01.09	Partida	ud	GENERAL	Sonido								
			Altavoces linea 100V		1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
			Reproductor en bucle		1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
			Amplificador 100V		1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
				Instalación								
			Personal, cableado, ayuda de obra, etc..		1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
									15.01.10			
									15.01			

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 98
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
			Soporte para gráfica		1	0,00	0,00	0,00	0	1,00		
			Gráfica		1	0,00	0,00	0,00	0	1,00		
									15.02.04			
15.02.05	Partida	ud	1.1 LA LABOR DE ENRESA	Proyección panorámica video corporativo Enresa								
			Pantalla de proyección		1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
									15.02.05			
15.02.06	Partida	ud	1.2 ILUSTRACIÓN DE LA INSTALACIÓN	Dibujo Carboncillo								
			Impresión gráfica directa sobre paneles		1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
									15.02.06			
15.02.07	Partida	ud	2.1 HISTORIA DE EL CABRIL	Panel con vitrina incrustada								
			Fabricación panel, vitrinas e iluminación		1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
			Gráfica		1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
									15.02.07			

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 99
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
15.02.08	Partida	ud	2.2 RADIATIVIDAD NATURAL Y ARTIFICIAL	Panel complejo con aperturas y cuadros giratorios								
			Fabricación panel con juego		1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
			Gráfica		1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
									15.02.08			
15.02.09	Partida	ud	2.3 EL FUNCIONAMIENTO DE LA CÁMARA DE NIEBLA	Panel sencillo explicativo								
			Soporte para gráfica		1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
			Gráfica		1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
									15.02.09			
15.02.10	Partida	ud	2.4 CÁMARA DE NIEBLA	Cámara de niebla								
			Nueva cámara de niebla + mueble		1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
									15.02.10			
15.02.11	Partida	ud	3.1 ¿DÓNDE SE PRODUCEN LOS RESIDUOS RADIATIVOS?	Pared interactiva								
			Soporte para gráfica, proyección y sensores		1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
			Gráfica		1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
									15.02.11			

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 101
--------------------------	----------------	----------------------	----------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
			Fabricación mueble		1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
			Fabricación corpóreos metacrilato		1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
									15.02.15			
15.02.16	Partida	ud	4.2 EL CABRIL ACTUAL	Panel gráfico								
			Soporte para gráfica		1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
			Gráfica		1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
									15.02.16			
15.02.17	Partida	ud	4.3 ACONDICIONAMIENTO Y TRATAMIENTO DE RBMA	Panel gráfico con sliders mecánicos								
			Soporte para gráfica y mecanismos		1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
			Gráfica		1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
									15.02.17			
15.02.18	Partida	ud	4.4 ACONDICIONAMIENTO Y TRATAMIENTO DE RBBA	Panel gráfico con sliders mecánicos								
			Soporte para gráfica y mecanismos		1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
			Gráfica		1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
									15.02.18			

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 103
--------------------------	----------------	----------------------	----------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
			Soporte para gráfica		1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
			Gráfica		1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
				Sala de control								
			Soporte para gráfica		1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
			Gráfica		1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
				Mostrador de protección radiológica								
			Soporte para gráfica		1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
			Gráfica		1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
				Red de Control de infiltraciones								
			Soporte para gráfica		1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
			Gráfica		1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
									15.02.22			
									15.02			
15.03	Capítulo		PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y MULTIMEDIA							0,00		
15.03.01	Partida	ud	3.1 ¿DÓNDE SE PRODUCEN LOS RESIDUOS RADIATIVOS?	Clips audiovisuales								
			Pared interactiva 4 clips de entre 40''' y 1'20'' cada uno		1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 104
--------------------------	----------------	----------------------	----------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
									15.03.01			
15.03.02	Partida	ud	4.1 UN DÍA EN EL CABRIL	Producciones audiovisuales								
			Maqueta audiovisual con 4 clips de 2' cada uno		1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
									15.03.02			
15.03.03	Partida	ud	5.1 COBERTURA, RECUPERACIÓN Y VIGILANCIA	Producciones multimedia								
			Multimedia de dins del panel horizontal diversas capas		1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
									15.03.04			
15.03.04	Partida	ud	5.2 ENTORNO RECUPERADO	Producciones audiovisuales								
			Falsa RA de 2'		1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
									15.03.05			
15.03.05	Partida	ud	6.1 VENTANA DE ACONDICIONAMIENTO	Producciones audiovisuales								
			Pantallas transparentes integradas en las ventanas con clip de 4'-5'		1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
									15.03.06			

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 105
--------------------------	----------------	----------------------	----------------

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Cantidad	Importe unitario (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
15.03.06	Partida	ud	7.1 Encuesta visitantes	Aplicación audiovisual								
			Encuesta de satisfacción integrada en aplicación digital que recopila los resultados en un sistema de backoffice		1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
									15.03.07			
									15.03			
IMPORTE TOTAL PROYECTO MUSEOGRÁFICO (IVA no incluido)												

Y para que conste, firmo la presente declaración en a..... de..... 201....

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Enero 2019	Página: 106
--------------------------	----------------	----------------------	----------------

MANTENIMIENTO DEL ESPACIO					
Código C16	Nat Capítulo	Resumen	Cantidad estimada	Importe unitario (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
		Mantenimiento cámara de niebla	2		
		Visitas anuales para comprobación de equipos e instalaciones	2		
MANTENIMIENTO CORRECTIVO					
Solución de fallos y reemplazo de piezas					11.070,45€*
IMPORTE TOTAL MANTENIMIENTO DEL ESPACIO (IVA no incluido)					

*ENRESA no se compromete al pago total o parcial de la partida fija, sino que dependerá de los mantenimientos correctivos realizados y las piezas efectivamente adquiridas según las necesidades de ENRESA y previa aceptación por parte de ENRESA.

Y para que conste, firmo la presente declaración en a..... de..... 201....

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Marzo 2019	Página: 107
------------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------

ANEXO 6 MODELO DE CRITERIOS TÉCNICOS OBJETIVOS

D/D^a..... con domicilio en....., enterado de la convocatoria de procedimiento de licitación para la contratación de, expediente nº....., y de las condiciones que regirán en el mismo y conforme con su contenido, declara de forma responsable en nombre (propio o de la empresa)....., según poder..... (se hará constar apoderamiento) que la información que figura a continuación se corresponde con la documentación que adjunta para acreditarla.

Criterio	Nº de semanas de reducción
Reducción del plazo de ejecución de la obra de remodelación y proyecto museográfico*.	

**Deberán aportar un cronograma detallado de las actividades de todo el proyecto, incluyendo los recursos asignados a cada tarea.*

Criterio	SI	No
Garantiza el mantenimiento preventivo y correctivo del Espacio expositivo durante 1 año más de lo establecido sin coste adicional		

Y para que conste, firmo la presente declaración en a..... de..... 201....

Clave: 000-ES-RE-0033	Revisión: 0	Fecha: Marzo 2019	Página: 108
------------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------

ANEXO 7
MODELO DE AVAL

LA ENTIDAD

AVALA

Solidariamente a la empresa con domicilio social en NIF ante la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos Sociedad Anónima, con renuncia a cualquier Beneficio y en especial al de orden, previa excusión y división de bienes, por la cantidad de (EN LETRA Y EN NÚMERO) euros, para responder de todas y cada una de las obligaciones y eventuales responsabilidades de toda índole que se deriven del cumplimiento del contrato de.....

Número de expediente.....

El presente aval será ejecutable por ENRESA a primera demanda o petición, bastando para ello el simple requerimiento notarial a la entidad avalista dándole cuenta del incumplimiento contractual en que haya incurrido la empresa avalada.

El suscriptor del aval se encuentra especialmente facultado para su formalización según poderes otorgados ante el notario de D..... el día..... al número de su protocolo y que no le han sido revocados ni restringidos ni modificados de forma alguna.

Este aval, que ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avals con el número..... estará en vigor hasta tanto no se hayan extinguido y liquidado todas y cada una de las obligaciones contraídas por la empresa avalada, y ENRESA autorice su cancelación.

Lugar, fecha y firma por la ENTIDAD AVALISTA